ROMANIA
Judetul SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BENESAT

HOTARAREA
nr. 21 din 20.05.2025

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii intitulat: "Platforma Comunala TIP PC 3 pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd in cadrul U.A.T. COMUNA BENESAT , judetul SĂLAJ "

CONSILIU LOCAL AL COMUNEI BENESAT , JUDETUL SĂLAJ
Avand in vedere:

- referatul aprobare al primarului comunei BENESAT inregistrat sub nr. 2695 din.20.05.2025;
- raportul de specialitate intocmit de persoana cu atributii in Compartimentul Financiar Contabil, Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr. 2696 din 20.05.2025;
- avizul comisiei juridice si apararea ordinii publice;
- avizul comisiei economice, dezvoltare regionala si integrate europeana;
- avizul comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism, investitii;
- Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2.443/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind conditiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, pentru subinvestitia 12.A-B „Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd", investitia 12. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile", componenta C3-Managementul deseurilor;
- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d) si art.139, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate şi devizul general pentru obiectivul de investitii intitulat: **"Platforma Comunala TIP PC 3_pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd in cadrul UAT COMUNA BENESAT , judetul SĂLAJ "**, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ROMANIA
Judetul SALAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BENESAT

Art.2. Se aproba principalii indicatori tehnico-economiei pentru obiectivul de investitii intitulat **"Platforma Comunala TIP PC 3 pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd in cadrul UAT. BENESAT , judetul SĂLAJ ",** dupa cum urmeaza: 4.053.327,14 lei fara TVA, respectiv 4.815.058,09 lei cu TVA, din care C+M 2.046.041,67 .lei fara TVA, respectiv 2.434.789,59 lei cu TVA.

Art.3. Obiectivul investitiei este infiintarea unei platforme comunale pentru gestionarea gunoiului de grajd , precum si

Capacitati fizice:

- capacitatea de stocare a platformei: 3000 mc/an de gunoi de grajd;

Indicatori calitativi:

- 2 foraje de monitorizare;

Solutia tehnica propusa pentru a preintampina infiltrarea prin beton a scurgerilor fractiei lichide pentru suprafata utila (depozitare gunoi grajd + bazin fractie lichida) consta in amplasarea unei hidroizolatii in 2 straturi;

Este prevazuta amenajare peisagistica constand intr-un aliniament perimetral de arbori care inconjoara platforma.

Obiectivul include:

- Platforma de depozitare gunoi de grajd propriu-zisa;
- Bazin stocare;
- Platforma incinta;
- Rigola carosabila din prefabricate; Cabina personal;
- Toaleta ecologica;
- Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice;
- Camere supraveghere video;
- Piezometre;
- Imprejmuire - panouri plasa de sarma;
- Spatii inierbate + plantatii aliniament;
- Platforrna acces;

Art.4 Numar platforme individuale :14 din care Platforma individuala Tip 1 : 4 si Platforma individuala Tip 2 : 10

Art 5. Se aproba modificarea art 3 din cuprinsul HCL NR 45/26.10.2023 respectiv modificarea Anexa 1 HCL 45/26.10.2023 ., care va avea urmatorul continut :

„ **Se aproba includerea cheltuielilor aferente proiectului** în bugetul Comunei BENESAT pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțări, asa cum este prevazut in devizul general al investitie, (Anexa la prezenta hotarire).

Art 6. Se aproba modificarea si completarea art 6 din cuprinsul HCL Nr 45/26.10.2023 , care va avea urmatorul continut :

„ Numar platforme individuale :14 din care Platforma individuala Tip 1 :4 si Platforma individuala Tip 2 : 10

ROMANIA
Judetul SALAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BENESAT

Art.7. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-Judetul SĂLAJ in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului Comunei BENESAT, Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte fonduri nerambursabile, si Compartimentului Financiar Contabil, Impozite si Taxe Locale si se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei Comunei BENESAT , pe site-ul primariei prin grija secretarului general al U.A.T. Comuna BENESAT .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MERCE VIRGIL MIRCEA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, BENESAT

POP IONUT VLAD

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ-COMUNA BENESAT
CONSILIUL LOCAL

L.S

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

ANEXA 1 LA HCL 21 / 20.05.2025

DEVIZ GENERAL - ACTUALIZAT 16.05.2025 al obiectivului de investiţii
Proiect - Platformă comunală pentru gunoiul de grajd - PC 3 - Varianta A + Platforme individuale Tip A

CENTRALIZATOR

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1,1	Obţinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	4.646,40	882,82	5.529,22
1,3	Amenajări pentru protecţia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor	6.933,43	1.317,35	8.250,78
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**11.579,83**	**2.200,17**	**13.780,00**
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii				
2,1	Drumuri de acces	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3,1	Studii	25.250,00	4.797,50	30.047,50
	3.1.1. Studii de teren	9.750,00	1.852,50	11.602,50
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	15.500,00	2.945,00	18.445,00
3,2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	1.710,00	324,90	2.034,90
3,3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	114.063,00	21.671,97	135.734,97
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi devizul general	32.500,00	6.175,00	38.675,00
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor	10.560,00	2.006,40	12.566,40
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	3.500,00	665,00	4.165,00
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	0,00	0,00	0,00
	3.5.7. Proiect tehnic adaptare la teren	67.503,00	12.825,57	80.328,57
3,6	Organizarea procedurilor de achiziţie	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanţă	67.503,00	12.825,57	80.328,57
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	67.503,00	12.825,57	80.328,57
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistenţă tehnică	43.202,00	8.208,38	51.410,38
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	23.626,00	4.488,94	28.114,94
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	11.813,00	2.244,47	14.057,47
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii	11.813,00	2.244,47	14.057,47
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	19.576,00	3.719,44	23.295,44
	TOTAL CAPITOL 3	**251.728,00**	**47.828,32**	**299.556,32**
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4,1	Construcţii şi instalaţii	2.000.260,56	380.049,51	2.380.310,06
4,2	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice şi funcţionale	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	1.082.917,52	205.754,33	1.288.671,84
4,5	Dotări	291.958,86	55.472,18	347.431,04
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		**3.375.136,93**	**641.276,02**	**4.016.412,95**
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de şantier	40.236,81	7.644,99	47.881,80
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	34.201,29	6.498,24	40.699,53
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	6.035,52	1.146,75	7.182,27
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	44.216,88	0,00	44.216,88
	5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	2.046,04	0,00	2.046,04
	5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	10.230,21	0,00	10.230,21
	5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	10.230,21	0,00	10.230,21
	5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare	21.710,42	0,00	21.710,42
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	326.128,69	61.964,45	388.093,14
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	2.000,00	380,00	2.380,00
TOTAL CAPITOL 5		**412.582,37**	**69.989,44**	**482.571,82**
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice şi teste	2.300,00	437,00	2.737,00
TOTAL CAPITOL 6		**2.300,00**	**437,00**	**2.737,00**
TOTAL GENERAL		**4.053.327,14**	**761.730,95**	**4.815.058,09**
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.046.041,67	388.747,92	2.434.789,59

Data: 16.05.2025

Întocmit,
Ing. Penţa Ion Ovidiu
PENTAPROCAD SRL

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În preţuri la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZ

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1,1	Obţinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	4.646,40	882,82	5.529,22
1,3	Amenajări pentru protecţia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor	6.933,43	1.317,35	8.250,78
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		**11.579,83**	**2.200,17**	**13.780,00**

Data: 16.05.2025

Întocmit,
Ing. Penţa Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În preţuri la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZ

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data: 16.05.2025

Întocmit,
Ing. Penta Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În prețuri la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZ

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3,1	Studii	25.250,00	4.797,50	30.047,50
	3.1.1. Studii de teren	25.250,00	4.797,50	30.047,50
	studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului	9.750,00	1.852,50	11.602,50
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	15.500,00	2.945,00	18.445,00
3,2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	1.710,00	324,90	2.034,90
3,3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	115.983,00	22.036,77	138.019,77
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi devizul general	32.500,00	6.175,00	38.675,00
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor	12.480,00	2.371,20	14.851,20
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	3.500,00	665,00	4.165,00
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	0,00	0,00	0,00
	3.5.7. Proiect tehnic adaptare la teren	67.503,00	12.825,57	80.328,57
3,6	Organizarea procedurilor de achiziţie	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanţă	67.503,00	12.825,57	80.328,57
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	67.503,00	12.825,57	80.328,57
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistenţă tehnică	43.202,00	8.208,38	51.410,38
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	23.626,00	4.488,94	28.114,94
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	11.813,00	2.244,47	14.057,47
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii	11.813,00	2.244,47	14.057,47
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	19.576,00	3.719,44	23.295,44
TOTAL CAPITOL 3		**253.648,00**	**48.193,12**	**301.841,12**

Data: 16.05.2025

Întocmit,
Ing. Penţa Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În preţuri la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZUL

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
Nr. Crt.	**Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli**	**Valoare *1) fără TVA**	**TVA**	**Valoare cu TVA**
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*)	Construcții și instalații	2.000.260,56	380.049,51	2.380.310,06
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	366.439,56	69.623,52	436.063,07
4.1.2.	Rezistență	1.319.078,64	250.624,94	1.569.703,58
4.1.3.	Arhitectură	303.203,16	57.608,60	360.811,76
4.1.4.	Instalații	11.539,20	2.192,45	13.731,65
TOTAL I - subcap. 4.1		**2.000.260,56**	**380.049,51**	**2.380.310,06**
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	1.082.917,52	205.754,33	1.288.671,84
4,5	Dotări	291.958,86	55.472,18	347.431,04
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**1.374.876,38**	**261.226,51**	**1.636.102,89**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**3.375.136,93**	**641.276,02**	**4.016.412,95**

Notă

*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcții și instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.

Data: 16.05.2025

Întocmit,
Ing. Pența Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În prețuri la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL
Nr. 1/Platformă gunoi

DEVIZUL

obiectului nr. 1 - Platformă gunoi				
Nr. Crt.	**Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli**	**Valoare *1) fără TVA**	**TVA**	**Valoare cu TVA**
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1*)	Construcţii şi instalaţii	**1.453.741,14**	276.210,82	1.729.951,95
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare	73.178,10	13.903,84	87.081,94
4.1.2.	Rezistenţă	1.192.565,28	226.587,40	1.419.152,68
4.1.3.	Arhitectură	176.458,56	33.527,13	209.985,69
4.1.4.	Instalaţii	11.539,20	2.192,45	13.731,65
TOTAL I - subcap. 4.1		**1.453.741,14**	**276.210,82**	**1.729.951,95**
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	66.809,00	12.693,71	79.502,71
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**66.809,00**	**12.693,71**	**79.502,71**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**1.520.550,14**	**288.904,53**	**1.809.454,66**

Notă

*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL
Nr. 4/Împrejmuire

DEVIZUL

obiectului nr. 3 - Împrejmuire

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*)	Construcții și instalații	104.221,80	19.802,14	124.023,94
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	8.803,20	1.672,61	10.475,81
4.1.3.	Arhitectură	95.418,60	18.129,53	113.548,13
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		**104.221,80**	**19.802,14**	**124.023,94**
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări		0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**104.221,80**	**19.802,14**	**124.023,94**

Notă

*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcții și instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL
Nr. 5/Piezometre


DEVIZUL

obiectului nr. 4 - Piezometre

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*)	Construcții și instalații	10.800,00	2.052,00	12.852,00
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	10.800,00	2.052,00	12.852,00
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		**10.800,00**	**2.052,00**	**12.852,00**
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**10.800,00**	**2.052,00**	**12.852,00**

Notă

*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcții și instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.





Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL
Nr. 5/Platformă incintă

DEVIZUL

obiectului nr. 5 - Platformă incintă

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*)	Construcții și instalații	272.850,24	51.841,55	324.691,78
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	272.850,24	51.841,55	324.691,78
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		**272.850,24**	**51.841,55**	**324.691,78**
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**272.850,24**	**51.841,55**	**324.691,78**

Notă

*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcții și instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL
Nr. 6/Sistem colectare ape pluviale

DEVIZUL

obiectului nr.6 - Sistem colectare ape pluviale

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*)	Construcții și instalații	18.570,24	3.528,35	22.098,59
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.656,00	314,64	1.970,64
4.1.2.	Rezistență	16.914,24	3.213,71	20.127,95
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		**18.570,24**	**3.528,35**	**22.098,59**
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**18.570,24**	**3.528,35**	**22.098,59**

Notă

*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcții și instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL
Nr. 7/Platformă acces

DEVIZUL

obiectului nr. 7 - Platformă acces

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1*)	Construcţii şi instalaţii	5.772,48	1.096,77	6.869,25
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare	684,00	129,96	813,96
4.1.2.	Rezistenţă	5.088,48	966,81	6.055,29
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalaţii	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		**5.772,48**	**1.096,77**	**6.869,25**
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**5.772,48**	**1.096,77**	**6.869,25**

Notă

*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZ

CAPITOLUL 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	U.M.	Pret unitar fara TVA	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
			lei	lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
CAPITOLUL 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport						
1	Buldoexcavator: 90 CP	1	465.393,60	465.393,60	88.424,78	553.818,38
2	Tractor - 100 CP	1	277.348,73	277.348,73	52.696,26	330.044,99
3	Braţ încărcător ataşat, cu cupă	1	46.526,63	46.526,63	8.840,06	55.366,69
4	Remorcă - 8 t	2	70.481,28	140.962,55	26.782,88	167.745,43
5	Împrăştietor de gunoi de grajd - 8 t	1	89.239,98	89.239,98	16.955,60	106.195,58
6	Vidanjă - 5.000 l	1	63.446,02	63.446,02	12.054,74	75.500,76
TOTAL CAPITOL 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport				**1.082.917,52**	**205.754,33**	**1.288.671,84**

Data: 16.05.2025

Întocmit,
Ing. Pența Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În preţuri la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZ

CAPITOLUL 4.5 Dotări

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	U.M.	Pret unitar fără TVA	Valoare *1) fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
			lei	lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
CAPITOLUL 4.5 Dotări						
1	Cabină personal, prevazută cu prize (estimat transport 50 km)	1	10.777,00	10.777,00	2.047,63	12.824,63
2	Toaletă ecologică vidanjabilă cu spălător (estimat transport de la 50 km)	1	3.610,00	3.610,00	685,90	4.295,90
3	Pichet PSI - cange 2 buc, cazma 1 buc, găleată 10 l 1 buc, topor-târnăcop - 1 buc	1	1.600,00	1.600,00	304,00	1.904,00
4	Stingător incendiu P6	2	150,00	300,00	57,00	357,00
5	Trusă medicală de prim ajutor	1	250,00	250,00	47,50	297,50
6	Masă	1	350,00	350,00	66,50	416,50
7	Scaun	1	500,00	500,00	95,00	595,00
8	Stâlp iluminat h=6 m, echipat cu 2 brațe	2	4.200,00	8.400,00	1.596,00	9.996,00
9	Corp de iluminat exterior echipat cu o sursă LED 1x50W, cu senzor crepuscular, montaj aparent, iluminat normal, grad de protecție IP65, alimentat de la panouri fotovoltaice inclusiv automatizare și stocare energie pentru minim 12 h.	4	3.500,00	14.000,00	2.660,00	16.660,00
10	Grup electrogen 5kW, protejat în cutie	1	6.000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00
11	Instalație de împământare stâlpi și grup generator	1	4.200,00	4.200,00	798,00	4.998,00
12	Cameră supraveghere complet independentă IP60 live, 2MP, GSM 4G, sistem wireless	4	2.250,00	9.000,00	1.710,00	10.710,00
13	Container pentru substanțe periculoase	1	5.250,00	5.250,00	997,50	6.247,50
14	Container 1100 l cu capac - galben	1	840,00	840,00	159,60	999,60
15	Containere 1100 l cu capac - albastru si verde	2	810,00	1.620,00	307,80	1.927,80
16	Scară metalică	1	112,00	112,00	21,28	133,28
TOTAL PARTIAL CAPITOL 4.5 Dotări (Platforma PC3-A)				**66.809,00**	**12.693,71**	**79.502,71**
CENTRALIZATOR - PLATFORME INDIVIDUALE						
17	Platforma de tip PI01 Var A	4	12.072,89	48.291,56	9.175,40	57.466,96
18	Platforma de tip PI02 Var A	10	17.685,83	176.858,30	33.603,08	210.461,38
TOTAL PARTIAL CAPITOL 4.5 Platforme individuale				**225.149,86**	**42.778,47**	**267.928,33**

Data: 16.05.2025

Întocmit,
Ing. Penta Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În preturi la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZUL

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - Varianta A Actualizare la 16.05.2025 Proiect - Platformă individuală pentru gunoiul de grajd - Pl 1 - 4 bucati platforme individuale				
Nr. Crt.	**Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli**	**Valoare *1) fără TVA**	**TVA**	**Valoare cu TVA**
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*)	Construcții si instalații	48.291,56	9.175,40	57.466,96
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	15.010,48	2.851,99	17.862,47
4.1.3.	Arhitectură	33.281,08	6.323,41	39.604,49
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		**48.291,56**	**9.175,40**	**57.466,96**
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**48.291,56**	**9.175,40**	**57.466,96**

Notă

*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcții și instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.

Data: 10.05.2024

Întocmit,
Ing. Penta Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În preturi la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZUL

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - Varianta B Proiect - Platformă individuală pentru gunoiul de grajd - PI 2 - 10 bucati platforme individuale				
Nr. Crt.	**Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli**	**Valoare *1) fără TVA**	**TVA**	**Valoare cu TVA**
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1*)	Construcții și instalații	176.858,30	33.603,08	210.461,38
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	53.422,90	10.150,35	63.573,25
4.1.3.	Arhitectură	123.435,40	23.452,73	146.888,13
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		**176.858,30**	**33.603,08**	**210.461,38**
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**176.858,30**	**33.603,08**	**210.461,38**

Notă

*) În cadrul subcap. 4.1 - Construcții și instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.

Data: 10.05.2024

Întocmit,
Ing. Penta Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În prețuri la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZ

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	*2*	*5*	*6*	*7*
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de şantier	40.236,81	7.644,99	47.881,80
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	34.201,29	6.498,24	40.699,53
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	6.035,52	1.146,75	7.182,27
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	44.216,88	0,00	44.216,88
	5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	2.046,04	0,00	2.046,04
	5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	10.230,21	0,00	10.230,21
	5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	10.230,21	0,00	10.230,21
	5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare	21.710,42	0,00	21.710,42
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	326.128,69	61.964,45	388.093,14
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.000,00	380,00	2.380,00
TOTAL CAPITOL 5		**412.582,37**	**69.989,44**	**482.571,82**

Data: 16.05.2025

Întocmit,
Ing. Pența Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În prețuri la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Proiectant
SC PENTA PROCAD SRL

DEVIZ

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *1) fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	*2*	*3*	*4*	*5*
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice și teste - analiză apă piezometre	2.300,00	437,00	2.737,00
TOTAL CAPITOL 6		**2.300,00**	**437,00**	**2.737,00**

Data: 16.05.2025

Întocmit,
Ing. Pența Ion Ovidiu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA BENESAT - JUDETUL SALAJ

*1) În prețuri la data de 31.07.2023; 1 euro = 4,9638 lei.

Deviz financiar estimativ pentru lucrarile prolectate
Scenariul A (PC3)

Denumire obiect/Denumire categorie lucrări/Denumire lucrare	UM	Cantitate	PU (lei)	Valoare (fără TVA)	
				lei	euro
Amenajarea terenului					
Curățarea și defrișarea terenului (de iarbă și buruieni)	100 mp	8,00	580,80	4.646,40	943,47
Total subcapitol 1.2				***4.646,40***	***943,47***
Amenajări pentru protecția mediului					
Plantare puieți (salcâmi)	buc	42,00	50,80	2.133,43	433,20
Însămânțarea terenului cu ierburi perene (manual)	100 mp	8,00	600,00	4.800,00	974,66
Total subcapitol 1.3				***6.933,43***	***1.407,86***
Total Capitol 1				***11.579,83***	***2.351,33***
Obiect 1 Platformă gunoi					
Terasamente					
Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	100mc	12,60	3.600,00	45.374,40	9.213,45
Trotuar beton C8/10 pe pat de nisip (procurare, cofrare, turnare)	mc	19,50	588,00	11.466,00	2.328,22
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5 mc, distanță de 30 km	to	48,75	36,00	1.755,00	356,36
Compactare pământ (cu rulou compactor)	mp	1.473,00	9,90	14.582,70	2.961,07
Subtotal				***73.178,10***	***14.859,10***
Rezistență					
Pernă de balast compactat - 30 cm (procurare, așternere și compactare)	mc	565,20	157,20	88.849,44	***18.041,23***
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	1.017,36	36,00	36.624,96	***7.436,84***
Beton egalizare/protecție - C12/15 (procurare, turnare)	mc	252,00	595,20	149.990,40	30.456,14
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5 mc, distanța de 30 km	to	630,00	36,00	22.680,00	4.605,26
Beton armat C25/30 (procurare, turnare)	mc	438,20	708,00	310.245,60	62.996,59
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5 mc, distanță de 30 km	to	1.095,50	36,00	39.438,00	8.008,04
Aditiv de hidroizolare a betonului prin cristalizare, cu dozaj volumetric (consum 0.8 kg/mc)	kg	350,50	48,00	16.824,00	3.416,18
Armătură plasă sudată 2xSTNB ø8x100x100	kg	24.192,00	10,80	261.273,60	53.052,63
Armături din oțel beton PC 52 ø10 / ø12 (conf., pozare)	kg	12.892,20	9,72	125.312,18	25.445,13
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	37,08	36,00	1.335,03	271,08
Cofraje	mp	850,80	144,00	122.515,20	24.877,19
Umplutură pietriș spălat	mc	39,90	157,20	6.272,28	*1.273,61*
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	71,82	36,00	2.585,52	525,00
Geotextil nețesut	mp	242,70	12,00	2.912,40	*591,37*
Țeavă riflată dren ø90	m	63,90	24,60	1.571,94	*319,19*
Umplutură (dop) argilă	mc	7,30	566,40	4.134,72	*839,57*
Subtotal				***1.192.565,28***	***242.155,07***
Arhitectură					
Rigolă carosabilă 37x65x60 cm - beton prefabricat	buc	176,00	222,00	39.072,00	7.933,72
Capac rigolă carosabilă dublu armat 30x49x15 cm - beton prefabricat	buc	240,00	148,80	35.712,00	7.251,46
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	44,56	36,00	1.604,16	325,73
Vopsitorie cu bitum în două straturi la rigolă	mp	100,30	48,00	4.814,40	977,58
Subtotal				***81.202,56***	***16.488,50***
Hidroizolații					
Etanșare rosturi cu mastic bituminos	m	672,00	18,00	12.096,00	2456,14035
Hidroizolație exterioară placă - carton bitumat	mp	1.260,00	66,00	83.160,00	16.885,96
Subtotal				***95.256,00***	***19.342,11***
Instalații					
Tub de protecție PVC conform dimensiuni cabluri (tub ignifug 32 mm inclusiv cleme de fixare)	m	62,00	27,60	1.711,20	347,47
Cablu CYAbY-F 3x2,5 mm²	m	50,00	28,80	1.440,00	292,40
Cablu CYAbY-F 5x4 mm²	m	10,00	85,20	852,00	173,00
Platbandă OL-Zn 40x4 mm²	m	90,00	50,40	4.536,00	921,05
Platbandă OL-Zn 25x4 mm²	m	20,00	42,00	840,00	170,57
Electrozi priză de pământ 1.5 ml	buc	6,00	252,00	1.512,00	307,02
Piesă de separație	buc	2,00	324,00	648,00	131,58

Denumire obiect/Denumire categorie lucrări/Denumire lucrare	UM	Cantitate	PU (lei)	Valoare (fără TVA)	
				lei	euro
Subtotal				***11.539,20***	***2.343,08***
Total Obiect 1				**1.453.741,14**	**295.187,85**

Denumire obiect/Denumire categorie lucrări/Denumire lucrare	UM	Cantitate	PU (lei)	Valoare (fără TVA)	
				lei	euro
Obiect 2 Bazin stocare					
Terasamente					
Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	100 mc	4,20	3.600,00	15.120,00	3.070,18
Trotuar beton C8/10 pe pat de nisip (procurare, cofrare, turnare)	mc	3,10	588,00	1.822,80	370,13
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5 mc, distanță de 30 km	to	7,75	36,00	279,00	56,65
Compactare pământ (cu rulou compactor)	mp	85,80	9,90	849,42	172,48
Subtotal				***18.071,22***	***3.669,43***
Rezistență					
Beton egalizare C12/15 (procurare, turnare)	mc	12,70	595,20	7.559,04	1.534,89
Beton armat C25/30 (procurare, cofrare, turnare)	mc	49,80	708,00	35.258,40	7.159,36
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5 mc, distanță de 30 km	to	156,25	36,00	5.625,00	1.142,18
Armături din oțel beton PC 52 Ø10 / Ø12 (conf., transport, pozare)	kg	3.737,70	9,72	36.330,44	7.377,04
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	3,74	36,00	134,56	27,32
Subtotal				***84.907,44***	***17.240,79***
Arhitectură					
Balustradă din panouri plasă bordurată 2000x1200mm pe structură din țeavă	m	36,00	294,00	10.584,00	2.149,12
Vopsitorie epoxidică - 2 straturi	mp	45,00	39,60	1.782,00	361,84
Subtotal				***12.366,00***	***2.510,96***
Hidroizolații					
Etanșare rosturi cu mastic bituminos trotuar	m	40,00	18,00	720,00	146,20
Hidroizolație interioară si exterioară pereți și placă - 2 straturi vopsitorie bitum	m	380,00	48,00	18.240,00	3.703,70
Subtotal				***18.960,00***	***3.849,90***
Total Obiect 2				**134.304,66**	**27.271,09**
Obiect 3 Împrejmuire					
Rezistență					
Fundații izolate din beton armat C8/10 (săpătură, material, cofrare, turnare)	mc	11,20	696,00	7.795,20	1.582,85
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5 mc, distanță de 30 km	to	28,00	36,00	1.008,00	204,68
Subtotal				***8.803,20***	***1.787,52***
Arhitectură					
Împrejmuire din panouri din plasă de sârmă zincată bordurată 2500x2000 mm	m	222,00	342,00	75.924,00	15.416,67
Stâlpi metalici din țeavă zincata 60x40 mm 1.5 mm grosime, 2 m inaltime	buc	102,00	132,30	13.494,60	2.740,13
Poartă pietonală din plasă de sârmă zincată bordurată și țeavă 60x60 mm (1ml deschidere)	buc	1,00	1.800,00	1.800,00	365,50
Poartă acces auto în două canate din panouri din plasă de sârmă zincată bordurată (3.5 ml deschidere)	buc	1,00	4.200,00	4.200,00	852,83
Subtotal				***95.418,60***	***19.375,12***
Total Obiect 3				***104.221,80***	***21.162,65***
Obiect 4 Piezometre (2 buc)					
Execuție puț monitorizare piezometric D=150 mm cu o coloană de siguranță, capac de închidere (2 buc*6 m)	buc	2,00	5.400,00	10.800,00	2.192,98
Total Obiect 4				***10.800,00***	***2.192,98***
Obiect 5 Platformă incintă					
Terasamente					
Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	100 mc	2,39	3.600,00	8.604,00	1.747,08
Subtotal				**8.604,00**	1.747,08
Rezistență					
Pernă de balast compactat - 30 cm (procurare, așternere și compactare)	mc	119,60	157,20	18.801,12	3.817,64
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	215,28	36,00	7.750,08	1.573,68
Beton egalizare C12/15 (procurare, turnare)	mc	39,90	595,20	23.748,48	4.822,22
Beton armat C25/30 (procurare, cofrare, turnare)	mc	125,80	708,00	89.066,40	18.085,28
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5 mc, distanță de 30 km	to	414,25	36,00	14.913,00	3.028,14
Armătură plasă sudată 2xSTNBØ8x100x100	kg	7.653,30	10,80	82.655,64	16.783,55
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	7,65	36,00	275,52	55,95

Denumire obiect/Denumire categorie lucrări/Denumire lucrare	UM	Cantitate	PU (lei)	Valoare (fără TVA)	
				lei	euro
Borduri prefabricate din beton pe fundație din beton C8/10 50x20x25 cm (procurare, transport, montaj, sapă montaj)	buc	180,00	144,00	25.920,00	5.263,16
Subtotal				**263.130,24**	53.429,63
Hidroizolații					
Etanșare rosturi cu mastic bituminos	m	62,00	18,00	1.116,00	226,61
Subtotal				***1.116,00***	***226,61***
Total Obiect 5				**272.850,24**	**55.403,31**
Obiect 6 Sistem colectare ape pluviale					
Terasamente					
Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	100 mc	0,46	3.600,00	1.656,00	***336,26***
Subtotal				***1.656,00***	***336,26***
Rezistență					
Nisip compactat	mc	16,80	144,00	2.419,20	*491,23*
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	30,24	36,00	1.088,64	*221,05*
Beton armat C25/30 (procurare, cofrare, turnare)	mc	16,80	708,00	11.894,40	*2.415,20*
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5 mc, distanță de 30 km	to	42,00	36,00	1.512,00	*307,02*
Subtotal				***16.914,24***	***3.434,50***
Total Obiect 6				***18.570,24***	***3.770,76***
Obiect 7 Platformă acces - 10 m					
Terasamente					
Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	100 mc	0,19	3.600,00	684,00	***138,89***
Subtotal				***684,00***	***138,89***
Rezistență					
Strat de nisip - 5 cm	mc	1,90	192,00	364,80	74,07
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	3,42	36,00	123,12	25,00
Strat de balast - 30 cm	mc	11,60	157,20	1.823,52	370,27
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	20,88	36,00	751,68	152,63
Piatra sparta pentru drumuri - 15cm	mc	5,80	288,00	1.670,40	339,18
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distanța de 30 km	to	9,86	36,00	354,96	***72,08***
Subtotal				***5.088,48***	***1.033,24***
Total Obiect 7				***5.772,48***	***1.172,12***
TOTAL				2.011.840,39	408.512,10

Suprafață teren	**2.688,00**	mp
(perimetru)	**37.8 x 71.1**	m
Platformă gunoi	**1.200,00**	mp
(perimetru)	**20 x 60**	m
Platformă incintă	**386,20**	mp
Spațiu verde	**733,70**	mp
Bazin stocare	**60,00**	mp
(înălțime)	**2,75**	m
(perimetru)	**5 x 12**	m

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MERCE VIRGIL MIRCEA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, BENESAT

POP IONUT VLAD

L.S